ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ – 238БК-2, ЯМЗ – 238БК-3

Дополнение к руководству по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ «Силовые агрегаты ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238Д»

Двигатели ЯМЗ-238БК-2 и ЯМЗ-238БК-3 – восьмицилиндровые, четырехтактные, с турбонаддувом, осуществляемым на двигателе ЯМЗ-238БК-2 одним турбокомпрессором модели ТКР-100, на двигателе ЯМЗ-238БК-3 двумя турбокомпрессорами моделей К27 049 02 и К27 049 04. Оба двигателя комплектуются жидкостно-масляным теплообменником пластинчатого типа, ступицей на переднем носке коленчатого вала, генератором переменного тока модели Г1000ВК.11.1 мощностью 1000 Вт. Привод генератора ременный - два ремня.

Двигатели ЯМЗ-238БК-2 и ЯМЗ-238БК-3 предназначены, соответственно, для установки на энергетические средства КЭС-10К и УЭС-2-280А производства ПО «Гомсельмаш».

Технические характеристики двигателей ЯМЗ-238БК-2 и ЯМЗ-238БК-3 аналогичны и приводятся ниже.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальная мощность, кВт (л.с.)	213 (290)
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	206 (280)
Номинальная частота вращения, $мин^{-1}$	$2000\ ^{+50}_{-10}$
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	1128 (115)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, $мин^{-1}$	1300-1500
Максимальная частота вращения на холостом ходу, $мин^{-1}$, не более	2175
Угол опережения впрыскивания топлива, градус	$15^{o\ +1^{o}}$

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-238БК-2 и ЯМЗ-238БК-3 производить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ «Силовые агрегаты ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238Д» применительно двигателей ЯМЗ-238БЕ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ и дополнения 238БК-3902150 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам или 600 моточасам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мощность двигателя на начальный период эксплуатации не ограничивается, однако необходимо выполнять все требования руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ на период обкатки - первые 50 часов работы.