УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер службы
механизации и транспорта
"_____" _____
_____Бирюков С.А.

*Регламент замены фильтров и масел**

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА I-60 (IVECO 8061,I,06) (49 кВт)

Замена на 500 м/ч

Каталожный №	Наименование материала	Кол-во
	Материалы	
Shell Rimula R5 E 10W40	Масло моторное (ДВС)	12,7
W940	Фильтр масляный (ДВС)	2
P556245	Фильтр топливный (ДВС)	2
	Работы	
	Визуальня проверка узлов и агрега. на предмет течи	1
	Проверка и доведение жидкостей до уровня	1
	Проверка натяжения клиновидных ремней	1
	Проверка плотности и состояние аккумуляторов	1
	Проверка плотности охлаждающей жидкости	1
	Продувка воздушного фильтра	1

Замена на 1000 м/ч

Каталожный №	Наименование материала	Кол-во
	Материалы	
Shell Rimula R5 E 10W40	Масло моторное (ДВС)	12,7
W940	Фильтр масляный (ДВС)	2
P556245	Фильтр топливный (ДВС)	2
4624082176	Фильтр воздушный внешний (ДВС)	1
	Работы	
	Визуальня проверка узлов и агрега. на предмет течи	1
	Проверка и доведение жидкостей до уровня	1
	Проверка натяжения клиновидных ремней	1
	Проверка плотности и состояние аккумуляторов	1
	Проверка плотности охлаждающей жидкости	1
	Продувка воздушного фильтра	1

Замена на 2000 м/ч

Каталожный №	Наименование материала	Кол-во
	Материалы	
Shell Rimula R5 E 10W40	Масло моторное (ДВС)	12,7
W940	Фильтр масляный (ДВС)	2
P556245	Фильтр топливный (ДВС)	2
4624082176	Фильтр воздушный внешний (ДВС)	1
Cool Stream Premium 40	Охлаждающая жидкость (система охлаждения)	11,5
4624082177	Фильтр воздушный внутренний (ДВС)	1
	Работы	
	Визуальня проверка узлов и агрега. на предмет течи	1
	Проверка и доведение жидкостей до уровня	1
	Проверка натяжения клиновидных ремней	1
	Проверка плотности и состояние аккумуляторов	1
	Проверка плотности охлаждающей жидкости	1
	Продувка воздушного фильтра	1

** Регламент разработан в соответствии с рекомендациями завода изготовителя*

Составил_____/_____/
расшифровка подписи

Проверил_____/_____/
расшифровка подписи